

# Bilag 2 - Del 2

## Bilag 2, del 2

### GF Øresund - Mængder pr. 12.12.2016

Enhed Mængde

#### Byggeplads

Byggeplads anstilling og afrigning	sum	1
Byggeplads drift	sum	1
Design and Engineering GF andel	sum	1

#### Rydning

Fræs af slidlag på vej	m2	1847
Bortskaffelse af træer	stk	29
Fjernelse af asfalt for regnbede	m2	383
Fjernelse af asfalt på inderside fortov*	m2	800
Bortskaffelse af plantekasser	stk	6
Optagning af kantsten for plantebede til genbrug	m	126

#### Jord arbejder

Udvidelse af petanquebane belægning	m2	40
Ny kant om Petangbane granit 8x20	m	30
Anlægning af lavning, 40 cm dyb med drænmuld i bund	m2	455
Anlægning af græs langs fortov og i regnbede*	m2	1278
Udskiftning af grus langs fortov med 20 cm muld*	m2	1278

#### Belægnings

Anlægning af ny asfalt slidlag på vej	m2	1847
Opstripping om P-pladser bredde 10 cm	m	180
Grøn farve på asfalt	m2	72
Anlægning af kantsten genbrug, om bede	lbm	126
Anlægning af kantsten nye, om bede	lbm	32
Anlægning af ny asfalt langs kantstene plantebede	m2	50
Udskiftning af fliser på fortov*	m2	420
Anlægning af græsarmering indk. og p-pladser*	m2	513

#### Andet

Plantning af nye træer omkreds 32 cm - Træer ikke indeholdt.	stk	29
--------------------------------------------------------------	-----	----

\* Sikring af fald mod vej og bede